



PIANO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI NEL
TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI
DELLA VAL GALENCA
ANNO 2022

SCHEDA DI INTERVENTO
ANNUALITA' 2022
SOTTOBACINO 32-02 - Torrente VIANA

VI		COROGRAFIA INTERVENTI SOTTOBACINO VIANA	
Numero: E 32/21	Data: 7/2021	Scala: 1:10.000	
1. agosto 2022	Variazioni:		
Corografia Interventi PMQ2022.dwg		Il Responsabile dell'Area Tecnica	
Tecnico incaricato: Ing. Emanuele FERRARI Via Torretta n. 10 - 10081 Castellamonte (TO) Tel. 0124 515557 - Fax 0124 513870 - Cell. 349.295456 e-mail: emmanuel@ferrari.it C.F. - PRR MNL 74506 C33L6 Partita IVA n. 08789520014		Arch. Alessandra MAZZONE P.za E. Giacomo n. 1 - 10080 Precoriano (TO) Tel. 0124 698141 Fax 0124 698357	

LEGENDA
Interventi di cui all'allegato A della Deliberazione n.665/2017

- Sottobacino 32-2 - Torrente VIANA
- 1 Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti. La gestione della vegetazione riparia ed i tagli dovranno in particolare essere finalizzati a:
- garantire il regolare deflusso delle acque nelle sezioni utili;
- mantenere e rinaturalizzare le cenosi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari, privilegiando le specie autoctone, in funzione degli effetti positivi indotti dalla presenza della vegetazione sulla stabilità delle sponde e sulla qualità biologica dei corsi d'acqua, laddove comunque le formazioni arboreo - arbustive non costituiscano pregiudizio al regolare deflusso delle acque
- 5 Interventi di manutenzione delle arginature, delle difese spondali e loro accessori e di ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali
- 7 Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agrosilvo-pastorali)
- 10 Interventi di ripristino localizzato della stabilità dei versanti, anche mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica con particolare attenzione ai versanti o agli impluvi prospicienti il corso d'acqua. Sono ricompresi interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose per la rimozione di massi pericolanti ed interventi di rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio
- 11 Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua a carattere locale e opere idrauliche realizzate attraverso l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica
- 13b Opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite (acque di falda, colatoi irrigui, acque di piena convogliate da rii interferenti, ecc...)

